



A Tata Steel Enterprise

Sandwich Wand Blind (verdeckt)

	SAB WB 60	SAB WB 80	SAB WB 100	SAB WB 120	SAB WB 140
Blechdicken	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040
Profilierung	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL
Baubreite mm	1000	1000	1000	1000	1000
U-Wert (inklusive Fuge) W/m²K	0,39	0,29	0,23	0,19	0,16
minimale Fertigungslänge mm	600	600	600	600	600
maximale Fertigungslänge mm	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Paketstapelung	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
min. Stückzahl pro Paket	2	2	2	2	2
max. Stückzahl pro Paket geschlossene LKW *	18	14	11	9	8
max. Stückzahl pro Paket offene LKW *	19	14	11	9	8
max. Paketgewicht kg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FA - FM Approval möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FR - Feuerwiderstand möglich	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Stand: März 2025

* Ist teilweise neu, max. Anzahl pro 6.1.2025 Start neuer EPS-Blöcke



A Tata Steel Enterprise

Sandwichpanelen Wand Sichtbar

	SAB W 40	SAB W 60	SAB W 80	SAB W 100	SAB W 120	SAB W 150	SAB W 95	SAB W 135	SAB W 120
Blechdicken	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 063/040	ab 063/050
Profilierung	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	TL	TL	SL
Baubreite mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1000	1000	1000
U-Wert (inklusive Fuge) W/m²K	0,56	0,37	0,28	0,23	0,19	0,15	0,28	0,19	0,23
minimale Fertigungslänge mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
maximale Fertigungslänge mm	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	18.000 **	18.000 **	16.000
Paketstapelung	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A oder A/B/A..A/B/A *	A/B/A/A/B/A	A/B
min. Stückzahl pro Paket	2	2	2	2	2	2	2	2	2
max. Stückzahl pro Paket geschlossene LKW ***	27	18	13	11	9	7	11	8	10
max. Stückzahl pro Paket offene LKW ***	28	19	14	11	9	8	12	8	10
max. Paketgewicht kg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FA - FM Approval möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FR - Feuerwiderstand möglich	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Stand: März 2025

* ist standard Paketstapelung, andere auf Anfrage

** größere Längen auf Anfrage erhältlich

*** Ist teilweise neu, max. Anzahl pro 6.1.2025 Start neuer EPS-Blöcke, W95-135 pro 24.3.2025

* ist standard Paketstapelung, andere auf Anfrage, oberste Panel muss immer A sein, um Verformungen zu vermeiden



A Tata Steel Enterprise

Sandwich Dach

	SAB D 70	SAB D 90	SAB D 110	SAB D 130	SAB D 160	SAB D 83	SAB D 120	SAB D 160	SAB D 70 ECO	SAB D 83 ECO
Blechdicken	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 063/040***	ab 063/040***	ab 063/040***	ab 050/Alu	ab 063/Alu***
Profilierung	TL	TL	TL	TL	TL	SL	SL	SL	TG	SG
Baubreite mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
U-Wert (inklusive Fuge) W/m²K	0,50	0,35	0,27	0,22	0,17	0,38	0,24	0,17	0,50	0,38
minimale Fertigungslänge mm *	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
maximale Fertigungslänge mm	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	18.000	18.000
Querüberlappung / Cutback mm	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300 #	50 - 300 #	50 - 300 #	50 - 300	50 - 300 #
Paketstapelung	A/A oder A/B **	A/A oder A/B **	A/A oder A/B **	A/A oder A/B **	A/A oder A/B **	A/A oder A/B **	A/B	A/B	A/A oder A/B **	A/A oder A/B **
min. Stückzahl pro Paket	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
max. Stückzahl pro Paket geschlossene LKW ****	15 A/A - 19 A/B	12 A/A - 14 A/B	9 A/A - 11 A/B	8 A/A - 9 A/B	6 A/A - 6 A/B	13 A/A - 16 A/B	10	7	15 A/A - 19 A/B	13 A/A - 16 A/B
max. Stückzahl pro Paket offene LKW ****	16 A/A - 20 A/B	12 A/A - 14 A/B	10 A/A - 12 A/B	8 A/A - 9 A/B	7 A/A - 7 A/B	13 A/A - 17 A/B	11	8	16 A/A - 20 A/B	13 A/A - 17 A/B
max. Paketgewicht kg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FA - FM Approval möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FR - Feuerwiderstand möglich	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Stand: März 2025

* die Mindestpaneellänge mit schaumfreier Überlappung beträgt 2.800 mm zuzüglich der schaumfreien Überlappung, SL vorübergehend 3.500 mm

** ist standard Paketstapelung, andere auf Anfrage

*** ab 050/040 für Colorcoat HPS200 Ultra

**** Ist teilweise neu, max. Anzahl pro 24.3.2025 Start neuer EPS-Blöcke

bei Längen zwischen 3.500 und 7.000 mm gilt eine Mindestüberlappung von 100 mm



A Tata Steel Enterprise

Handelsartikel

	Dachblech	SAB-Vision**	SAB-Victory**	SAB-Vista PC***
Blechdicken	0,50-0,63-0,75	n.a.	n.a.	n.a.
Profilierung	TL	TL, SL	TL, SL	TL
Baubreite mm	1000	1000	1000	1000
U-Wert (inklusive Fuge) W/m²K	-	1,51-0,94	2,7	0,96
minimale Fertigungslänge mm	2.000	600	600	500
maximale Fertigungslänge mm	6.000	8.500	8.500	5.000
Querüberlappung / Cutback mm	-	50 - 300	50 - 300	50 - 300
Paketstapelung	A/A	A/B	A/B	A/A oder A/B *
min. Stückzahl pro Paket	3	2	2	2
max. Stückzahl pro Paket geschlossene LKW	30	6-19	6-19	10
max. Stückzahl pro Paket offene LKW	30	7-21	7-21	10
max. Paketgewicht kg	2.000	1.000	1.000	1.000
FA - FM Approval möglich	Nein	Nein	Nein	Nein
FR - Feuerwiderstand möglich	Nein	Nein	Nein	Nein
Zulassung	Nein	Nein	Nein	Nein

Stand: März 2025

* ist standard Paketstapelung, weitere auf Anfrage

** lieferbar in 40-120 mm

*** lieferbar in 40 mm