



A Tata Steel Enterprise

Profilübersicht SAB IJsselstein (Fassadeprofile - Welle/Trapez)

Fassadeprofil	SAB 18/1064 SAB 18/988	SAB 27/1000	SAB 42/960		SAB 19/1050	SAB 30/1100	SAB 35/1035	SAB 40/915	SAB 45/900	SAB 50/1000
Blechdicken	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25		0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50
min. Stückzahl/Paket	3	3	3		3	3	3	3	3	3
max. Stückzahl/Paket	150	125	100		150	150	150	50 *	100	100
Vlies möglich	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00		-	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00
max. Stückzahl/Paket mit Vlies	90	75	60		100	90	90	30	60	60
max. kg Gewicht/Paket	2.250	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
max. Paketanzahl im geschlossenen LKW	16	16	16		16	18	18	16	16	16
max. Paketanzahl im offene LKW	16	16	16		16	18	18	16	16	16
minimale Fertigungslänge mm	600	600	600		600	600	600	600	600	600
maximale Fertigungslänge mm	15.230	15.230	15.230		15.600	15.600	15.600	15.230	15.230	15.600
Farbseite oben im Paket nach Produktion	B	B	A		A	A	A	A	A	A
weiteres Zubehör	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)		Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)
weiteres Zubehör	Vlies	Vlies	Vlies		-	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
Schutzfolie möglich/Seite	A+B	A+B	A+B		A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B
Typeprüfung	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Stand: Mai 2026

* 25 Stück für doppelseitiges HPS200 Ultra > 1,00 mm



A Tata Steel Enterprise

Profilübersicht SAB IJsselstein (Fassade - Designprofile Essential Kollektion/Flachblech/Kantteile)

Fassadeprofil	SAB-Pyramid 19/470 und 19/520	SAB-Pyramid 19/944	SAB-Pyramid 19/1040	SAB-Pyramid 25/485	SAB-Pyramid 25/972	SAB-Pyramid 37/460 and 37/510	SAB-Pyramid 37/920	SAB-Pyramid 37/1020	SAB-Pyramid 50/440	SAB-Pyramid 50/881	SAB-Tribune 22/500	SAB-Tribune 22/1000		Flachblech	Kantteile	
Produktfamilie	Essential													-	-	
Blechdicken	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,75 - 0,88	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,75 - 0,88	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75		0,63 - 1,50	0,63 - 1,50	
min. Stückzahl/Paket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	-	
max. Stückzahl/Paket	60	25	25	60	25	60	25	25	60	25	60	25		< 3.000 = 50 > 3.000 = 25	-	
max. kg Gewicht/Paket	1.500	1.000	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000		1.500	-	
max. Paketanzahl im geschlossenen LKW	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		12	-	
max. Paketanzahl im offene LKW	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		12	-	
minimale Fertigungslänge mm	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280		2.000	400	
maximale Fertigungslänge mm	7.500	6.000	6.000	7.500	6.000	7.500	6.000	6.000	7.500	6.000	7.500	6.000		6.000	6.000	
Farbseite oben im Paket nach Produktion	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	-	
weiteres Zubehör	Perfo (P3 voll)	Perfo (P3 voll)	Perfo (P3 voll)	Perfo (P3 voll)	Perfo (P3 voll)	Perfo (P3 voll)	Perfo (P3 voll)	Perfo (P3 voll)	Perfo (P3 voll)	Perfo (P3 voll)	Perfo (P3 voll)	Perfo (P4 voll)	Perfo (P4 voll)		-	-
Schutzfolie möglich/Seite	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B		A	A	
Typeprüfung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein		n / A	n / A	

Stand: Mai 2026



A Tata Steel Enterprise

Profilübersicht SAB IJsselstein (Fassade - Designprofile Allure und Architect Kollektion)

Fassadeprofil	SAB-Block 23/430 und 30/415	SAB-Merlon 30/415 (-75-100)	SAB-Merlon 30/415 (175) und 30/460	SAB-PZ 40/300	SAB-Robusta 43/40 (A-B-C)	SAB-Vinex 42/423 und 59/413	SAB-Wave 25/512 und 32/513		SAB-Diamond 40/440	SAB-Pagode 40/440	SAB-Pyramid Blind 39/250	SAB-Salsa 40/350	SAB-Design (eigene Gestaltung)
Produktfamilie	Allure								Architect				
Blechdicken	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,75 - 0,88	0,75 - 0,88	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75		0,63 - 0,75	0,63 - 0,75	0,75 - 0,88 Stahl 0,70 - 1,00 Alu	0,63 - 0,75	0,63 - 0,75
min. Stückzahl/Paket	3	3	3	4	3	3	3		3	3	3	3	3
max. Stückzahl/Paket	30	30	30	40	30	45	35		60	15	72	45	30
max. kg Gewicht/Paket	1.000	1.500	1.500	800	1.000	1.000	1.000		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
max. Paketanzahl im geschlossenen LKW	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15	15	15
max. Paketanzahl im offene LKW	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15	15	15
minimale Fertigungslänge mm	280	280	280	280	280	280	280		280	280	350	280	280
maximale Fertigungslänge mm	6.000	6.000	6.000	7.500	7.500	6.000	7.500		7.500	7.500	6.000	6.000	6.000
Farbseite oben im Paket nach Produktion	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
weiteres Zubehör	Perfo (P4 voll)	Perfo (P4 voll)	Perfo (P4 voll)	-	Perfo (P4 voll)	Perfo (P4 voll)	Perfo (P4 voll)		Perfo (P4 voll)	Perfo (P4 voll)	Perfo (Ver. Optionen)	Perfo (P4 voll)	Perfo (P4 voll)
Schutzfolie möglich/Seite	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B		A+B	A+B	A+B	A+B	A+B
Typeprüfung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Stand: Mai 2026



A Tata Steel Enterprise

Profilübersicht SAB IJsselstein (Kassette)

Kassette	SAB B90/500	SAB B90/600	SAB B100/600	SAB B110/600	SAB B120/600	SAB B130/600	SAB B140/600	SAB B145/600	SAB B160/600
Blechdicken	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50
min. Stückzahl/Paket	2	2	2	2	2	2	2	2	2
max. Stückzahl/Paket	32 **	16	14	12	12	10	10	10	8
max. kg Gewicht/Paket	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
max. Paketanzahl im geschlossenen LKW	6	9	9	9	9	9	9	9	9
max. Paketanzahl im offene LKW	6	9	9	9	9	9	9	9	9
minimale Fertigungslänge mm	400 *	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
maximale Fertigungslänge mm	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
weiteres Zubehör	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband
weiteres Zubehör	Perfo (P3 und P4 ZZ)	Perfo (P3 und P4 ZZ)	Perfo (P3 und P4 ZZ)	Perfo (P3 und P4 ZZ)	Perfo (P3 und P4 ZZ)	Perfo (P3 und P4 ZZ)	Perfo (P3 und P4 ZZ)	Perfo (P3 und P4 ZZ)	Perfo (P3 und P4 ZZ)
Schutzfolie möglich/Seite	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Typeprüfung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Stand: Mai 2026

* 400 mm nur möglich für Blechdicke 0,75-0,88-1,00; andere Dicken mindestens 1.800 mm

** Bis zu 10 Kassetten pro Paket, keine Begrenzung, diese werden nur gestapelt. Bei > 10 werden die Kassetten zusammengeschoben und in 2er-Schritten verpackt. Erst bei 13, 17, 21, 25, 29, (33 oder 37) Kassetten in einem Paket entsteht ein instabiler und unsicherer Stapel. Dies muss mit einer zusätzlichen Kassette korrigiert werden. Ausgangspunkt ist maximal 1. Gratisgutschein pro Bestellung.



A Tata Steel Enterprise

Profilübersicht SAB IJsselstein (Kaltdachprofile Welle/Trapez)

Kaltdachprofil	SAB 18/988	SAB 27/1000	SAB 42/960		SAB 19KD/1050	SAB 30KD/1000-S	SAB 45KD/1000	SAB 58KD/1000-S
Blechdicken	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25		0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,63 - 1,50
min. Stückzahl/Paket	3	3	3		3	3	3	3
max. Stückzahl/Paket	150	125	100		150	100	100	100
Vlies möglich	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00		0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00
max. Stückzahl/Paket mit Vlies	90	75	60		100	60	60	60
max. kg Gewicht/Paket	2.250	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250	2.250
max. Paketanzahl im geschlossenen LKW	16	16	16		16	18	16	16
max. Paketanzahl im offene LKW	16	16	16		16	18	16	16
minimale Fertigungslänge mm	600	600	600		600	600	600	600
maximale Fertigungslänge mm	15.230	15.230	15.230		15.600	15.600	15.600	15.600
Farbseite oben im Paket nach Produktion	B	B	A		B	A	A	A
weitere Zubehör	Vlies	Vlies	Vlies		Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
Schutzfolie möglich/Seite	A+B	A+B	A+B		A+B	A+B	A+B	A+B
Typeprüfung	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja

Stand: Mai 2026



A Tata Steel Enterprise

Profilübersicht SAB IJsselstein (Warmdachprofile)

Warmdachprofil	SAB 35R/1035	SAB 40R/915	SAB 50R/1000	SAB 70R/800	SAB 85R/1120	SAB 106R/750	SAB 135R/930	SAB 153R/840	SAB 158R/750	SAB 200R/750	SAB 200R/750	SAB 200R/750
Blechdicken	0,63 - 1,50	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50 SV	0,75 - 1,50 PE15, PE 25, SDP 50, Prisma	0,75 - 1,50 HPS200 Ultra
min. Stückzahl/Paket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
max. Stückzahl/Paket	150	50 ****	100	75	75	0,75-0,88 = 60 1,00 = 55 1,13-1,50 = 50	0,75-0,88 = 35 1,00 = 33 1,13-1,50 = 30	0,75-0,88 = 30 1,00 = 28 1,13 = 25 1,25 = 22 1,50 = 18	0,75-0,88 = 25 1,00 = 23 1,13 = 20 1,25 = 19 1,50 = 16	0,75-0,88 = 30 1,00 = 21 1,13 = 16 1,25 = 15 1,50 = 11	0,75-0,88 = 30 1,00 = 24 1,13 = 17 1,25 = 15 1,50 = 11	0,75-0,88 = 19 1,00 = 16 1,13 = 13 1,25 = 11 1,50 = 9
Vlies möglich	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,88 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00
max. Stückzahl/Paket mit Vlies	90	30	60	75	75	0,75-0,88 = 55 1,00 = 50	0,88 = 30 1,00 = 28	0,75-0,88 = 25 1,00 = 23	0,75-0,88 = 20 1,00 = 18	0,75-0,88 = 19 1,00 = 16	0,75-0,88 = 19 1,00 = 16	0,75-0,88 = 19 1,00 = 16
max. kg Gewicht/Paket	2.250	2.250	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
max. Paketanzahl im geschlossenen LKW	18	16	16	16	16	12	12 **	12 **	12	10	10	10
max. Paketanzahl im offene LKW	18	16	16	16	16	15	12 **	12 **	15	10	10	10
minimale Fertigungslänge mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
maximale Fertigungslänge mm	15.200	15.200	15.200	24.500	25.400	24.500	25.400	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Farbseite oben im Paket nach Produktion	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Pakete drehen möglich für Vakuumhebers (min. L = 2.500 mm) #	-	-	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
weiteres Zubehör	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 L-B)	Perfo (P3 und P4 L-B)	Perfo (P3 L-S)	Perfo (P3 L-S)	Perfo (P3 L-S)	Perfo (P3 L-S und P4 L-B) ***	Perfo (P3 L-S und P4 L-B) ***	Perfo (P3 L-S und P4 L-B) ***
weiteres Zubehör	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
weiteres Zubehör	-	-	-	-	-	SAB-Rainwater Solution	SAB-Rainwater Solution	SAB-Rainwater Solution	SAB-Rainwater Solution	-	-	-
weiteres Zubehör	-	-	-	-	-	-	Streckgrens 350 N/mm2	Streckgrens 350 N/mm2	Streckgrens 350 N/mm2	Streckgrens 350 N/mm2	Streckgrens 350 N/mm2	Streckgrens 350 N/mm2
weiteres Zubehör	-	-	-	-	-	-	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval
Schutzfolie möglich/Seite	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B
Typeprüfung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Stand: Mai 2026

* Mindestabnahme 750 m²

** Bei 135R und 153R können 14 Pakete auf einen LKW geladen werden, jedoch nur bei geringeren Paketgewichten (max. 1780 kg), einer Gesamtladung unter 25 Tonnen und einer Gesamthöhe unter 4 Metern

*** Perfo L-B gilt nur ab 0,88 mm blechdicke

**** 25 Stück für doppelseitiges HPS200 Ultra > 1,00 mm